



Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	159	0029	FORTAMUN Y PARTICIPACIONES	URBANIZACION	TEO-DDP-014-14	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	VAM	VALLE DE ATlixco y MATAMOROS
Municipio	159	TEOPANTLAN
Localidad	0029	BARRIO SAN SEBASTIAN
Grado de Marginación		MUY ALTO
Población (habitantes)		10
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	NO ()
Cabecera municipal	SI ()	NO (X)
Tipo de localidad	CP ()	PR (X) ZI ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación		Fecha	
Programa	FORTAMUN Y PARTICIPACIONES		
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Clasificación del Proyecto	URBANIZACION		
Modalidad del Proyecto	CONSTRUCCION		
Contribución del Proyecto en la Zona de pobreza (carencia social)			
Tipo de Contribución del Proyecto	COMPLEMENTARIA		
Consideraciones	NINGUNA		
Nombre de la obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA NACIONAL II		
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilómetro, camino, etc.)	ENTRE CALLE NACIONAL Y VIVIENDAS, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN		
Tipo de obra	Nueva (X)	Ampliación ()	Rehabilitación ()
Modalidad de ejecución:	Proceso ()	Equipamiento ()	
a) (X) Administración directa			
b) () Contrato			
() Licitación pública	() Invitación restringida a 3		
() Invitación restringida a 5	() Adjudicación directa		
c) () Acción por aportación.			

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	X	100% Ramo 33	X	PARTICIPACIONES

PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
S.E.P.	VIA SUBSIDIO
CFE-RURAL	

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FORTAMUN	2014	\$57,088.60
PARTICIPACIONES	2014	\$23,729.46
Total		\$80,818.06

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
176.25		M2	150	PERSONAS		340	(1)

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar

Concepto	Monto
PAVIMENTO HIDRAULICO	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	176.25 M2
EXCAVACION A MANO EN CEPAS, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: AFINE, TRASPALCOS DESPOSITANDO EL MATERIAL A BORDE DE CEPAS, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	30.23 M3
ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FTS A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	39.30 M3
ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL DOBRANTE DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FTS. INCLUYE: DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSE	39.30 M3EST
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	39.30 M3
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	117.60 M3MOM
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	176.25 M2
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE	176.25 M2
FIRME DE CONCRETO FC = 150 kg/cm2, DE 0.10 mts. DE ESPESOR. INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CMBRA, ACARREO A 0.20 mts. MÁXIMO. COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO I	176.25 M2
ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS	176.25 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE CURAFEST O SIMILAR EN CONCRETO HIDRAULICO	176.25 M2
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	176.25 M2

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
80,818.05	Fisico Financiero						44%	58%						
							35,758.1	45,061.9						



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEOPANTLAN, PUEBLA
 2014 - 2018

C. ESTEBAN RAMIREZ ROSALES