



Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2015	159	029	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DTDF - 1004	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TEO-FISM-006-2015	

Ejercicio 2015

I.- Ubicación

Zona prioritaria	Clave	Nombre
Municipio	V	VALLE DE ATLIXCO Y MATAMOROS
Localidad	159	TEOPANTLAN
Grado de Marginación:	029	TEOPANTLAN
Población (habitantes)		ALTO
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)		2963
Cabecera municipal	SI (X)	NO ()
Tipo de localidad	SI (X)	NO ()
	CP ()	PR ()
		ZI (X)

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	Fecha
Programa	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DTDF - 1004
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Clasificación del Proyecto	VIVIENDA
Subclasificación del Proyecto	CUARTOS DORMITORIOS
Modalidad del Proyecto	CONSTRUCCION
Contribución del Proyecto en la Zona de	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA
Tipo de Contribución del Proyecto	DIRECTA
Consideraciones	NINGUNA
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN

opción específica de la obra o acción
(a) calles, kilómetro, camino, hito, etc.) EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN

Tipo de obra: Nueva (X) Ampliación () Rehabilitación () Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

a) (X) Administración directa

b) () Contrato

() Licitación pública () Invitación restringida a 3

() Invitación restringida a 5 () Adjudicación directa

c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutor H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
	<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
		<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
		<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2015	\$ 74,496.02
Total		\$ 74,496.02

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Cantidad	Metas	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
2.00	ACCION		7	PERSONAS			(1)

Conceptos de Obra a Ejecutar:

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Total
TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	32.90	M2		32.90	ML	29.20	
EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN REGO. PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	3.72	M3		3.72	ML	32.40	
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19MM INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	2.88	M2		2.88	M3	6.56	
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	0.54	M3		0.54	M2	32.90	
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8"	32.23	KG		32.23	PZA	2.00	
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4"	5.44	KG		5.44	PZA	2.00	
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	3.18	M3		3.18	M2	41.60	
DALA O CADENA DE DESPLANTE. INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=15 X 25 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	32.80	ML		32.80	KG	11.92	
MURO DE BLOCC DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	81.60	M2		81.60	PZA	2.00	

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 74,496.02	Físico								7%	47%	46%		
	Financiero								4,950.98	34,968.39	34,576.66		

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 TEOPANTLAN, PUEBLA

 2014 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 DE TEOPANTLAN, PUEBLA

 C. ESTEBAN RAMIREZ ROSALES